

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	2	ITEM:	2,05	ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						M3	77.793,77

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MATERIAL GRANULAR TAMAÑO MAXMO 4"	M3	19.845,00	1,25	24.806,25
SUBTOTAL MATERIALES				24.806,25

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
MOTONIVELADORA		1	189.163,00	25,00	7.566,52
CARROTANQUE		1	66.355,00	25,00	2.654,20
VIBROCOMPACTADOR		1	129.555,00	25,00	5.182,20
HERRAMIENTA MENOR		1	4.216,00	10%	421,60
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					15.824,52

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
MATERIAL GRANULAR TAMAÑO MAX 4"	1,25	6,94	1.400,00	8,675	12.145,00
SUBTOTAL TRANSPORTES					12.145,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	25,00	2.108,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	25,00	2.108,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						4.216,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

56.991,77

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	15.672,74
		IMPREVISTOS	1%	569,92
		UTILIDAD	8%	4559,34
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	3	ITEM:	3,12	ACTIVIDAD:	VIGA AEREA DE 0.40*0.50 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	267.448,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
PUNTILLA 1+ 1/2 A 3 PULG.	LB	2.400,00	0,05	120,00	
FORMALETA DE MADERA 3 USOS	ML	18.331,00	0,60	10.998,60	
GUADUA LICENCIADA PUESTA EN OBRA	ML	15965	3,1	49.491,50	
LISTON ORDINARIO 0.05X0.05 X3 M.	UND	6841	0,05	342,05	
CONCRETO 1:2:3 3000 PSI	M3	492856	0,2	98.571,20	
SUBTOTAL MATERIALES					159.523,35

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1	32.785,71	0,10	3.278,57	
CIZALLA MANUAL	DIA	1	25.865,00	150,00	172,43	
DOBLADORA MANUAL	DIA	1	25.865,00	150,00	172,43	
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					3.623,44	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL TRANSPORTES					-	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	42.000,00	70%	71.400,00	7,00	10.200,00	
OBRERO	3	31.000,00	70%	158.100,00	7,00	22.585,71	
SUBTOTAL MANO DE OBRA						32.785,71	

TOTAL COSTOS DIRECTOS

195.932,50

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	53.881,44
		IMPREVISTOS	1%	1959,33
		UTILIDAD	8%	15674,6
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO	4	ITEM:	4,01	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						KG	9.518,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI	KG	5.433,00	1	5.433,00
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO	KG	5.700,00	0,05	285,00
SUBTOTAL MATERIALES				5.718,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	827,33	0,10	82,73
CIZALLA MANUAL	DIA	1	25.865,00	150,00	172,43
DOBLADORA MANUAL	DIA	1	25.865,00	150,00	172,43
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					427,60

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
OFICIAL	1	42.000,00	70%	71.400,00	150,00	476,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	150,00	351,33
SUBTOTAL MANO DE OBRA						827,33

TOTAL COSTOS DIRECTOS

6.972,93

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.917,56
		IMPREVISTOS	1%	69,73
		UTILIDAD	8%	557,83
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	" CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "
------------------	---

CAPITULO:	5	ITEM:	5.01	ACTIVIDAD:	CUBIERTA EN TEJA STANDING, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES Y FIJADORES DE ALA	UNIDAD	M2	Vr. UNITARIO	142.847,00
------------------	---	--------------	------	-------------------	---	---------------	----	---------------------	-------------------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM COLOR BLANCO # 24	M2	58.651,00	1,00	58.651,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 1/2PULG.	UND	670,00	3,00	2.010,00
DESPERDICIO	%	58.651,00	0,05	2.932,55
SUBTOTAL MATERIALES				63.593,55

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	37.016,13	0,10	3.701,61
ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.	DIA	1,00	2.100,00	6,20	338,71
SUBTOTAL EQUIPOS					4.040,32


III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL EQUIPOS					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OFICIAL	1,00	42.000,00	70%	71.400,00	6,20	11.516,13
OBRERO	3,00	31.000,00	70%	158.100,00	6,20	25.500,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						37.016,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS **104.650,00**

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	28.778,75
		IMPREVISTOS	1%	1.046,50
		UTILIDAD	8%	8.372,00
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
		TOTAL COSTO INDIRECTO		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: " CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CAPITULO:	5	ITEM:	5.03	ACTIVIDAD:	MEMBRANA DE PVC DE 1.5 MM. UNICOLOR LISA AZUL TIPO FLAGPOOL O SIMILAR INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						M2	246.725,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
GEOTEXTIL NT 2500	M2	4.768,00	0,73	3.480,64	
MEMBRANA FLAGPOOL O SIMILAR LISA	M2	39.000,00	1,16	45.240,00	
MEMBRANA FLAGPOOL UNICOLOR ANTIDESLIZANTE	M2	39.000,00	0,16	6.240,00	
SIKADUR 32 PRIMER 8*3 MM.	KG	91.535,00	0,01	915,35	
BORDILLO PVC	ML	48.699,56	0,47	22.888,79	
CINTA EN PVC V-15	ML	14.608,44	0,47	6.865,97	
PERFIL FLAGPOOL O SIMILAR	ML	86.000,00	0,73	62.780,00	
CHAZO EXPANSIVO FLAG.	UND	7.306,60	0,02	146,13	
CHAZO PARA PERFIL PERIMETRAL	UND	476,00	0,02	9,52	
SIKAFLEX-1A PLUS I CURE-600 ML.	UND	66.854,00	0,08	5.348,32	
PEGANTE PL-285(5 GLN.)	GLN.	73.334,00	0,00	220,00	
PVC LIQUIDO AZURRO-CELESTE-GRIS-NEGRO-BLANCO	LITRO	330.000,00	0,01	3.300,00	
DESPERDICIO	%	157.434,72	0,05	7.871,74	
SUBTOTAL MATERIALES					165.306,46

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	13.600,00	0,10	1.360,00	
ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.	DIA	3,00	2.100,00	13,00	484,62	
SUBTOTAL EQUIPOS					1.844,62	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS					-	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1,00	42.000,00	70%	71.400,00	13,00	5.492,31	
OBRERO	2,00	31.000,00	70%	105.400,00	13,00	8.107,69	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					13.600,00		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

180.751,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	49.706,53
		IMPREVISTOS	1%	1.807,51
		UTILIDAD	8%	14.460,08
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
	TOTAL COSTO INDIRECTO			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	---

CAPITULO	5	ITEM:	5,05	ACTIVIDAD:	CUBIERTA METALICA TIPO DOMO Y LAMINA ACRILICA DE 3,2 X 8 ML	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	19.089.309,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TUBERIA GALVANIZADA 1+1/2 PULG.	ML	46.677,00	128,00	5.974.656,00	
SOLDADURA 6013X1/8 PULG.	KG	11.270,00	3,74	42.149,80	
PLATINA 6 MM.	ML	29.156,00	22,40	653.094,40	
PINTURA ESMALTE LINEA CLASICA	GLN	41.533,00	4,00	166.132,00	
ANTICORROSIVO CROMO DE ZINC VERDE	GLN	68.722,00	2,00	137.444,00	
DOMOS ACRILICOS ,8 M x ,8 M. ABOVEDADO	UND	160.000,00	40	6.400.000,00	
SUBTOTAL MATERIALES					13.373.476,20

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1	550.800,00	0,10	55.080,00	
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	1	60.000,00	14,00	4.285,71	
ANDAMIO TUBULAR SECCION 1,50*1,50*2,2 M	DIA	8	2.100,00	14,00	1.200,00	
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					60.565,71	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL TRANSPORTES					-	


IV. MANO DE OBRA


DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.	
SOLDADOR	1	69.000,00	70%	117.300,00	0,50	234.600,00	
OBRERO	3	31.000,00	70%	158.100,00	0,50	316.200,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA						550.800,00	


TOTAL COSTOS DIRECTOS


13.984.841,91

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	3.845.831,53
		IMPREVISTOS	1%	139848,42
		UTILIDAD	8%	1118787,35
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

CAPITULO:	5,0	ITEM:	5,06	ACTIVIDAD:	CORREA EN PERFIL METÁLICO DE 4"x2"x2.00mm	UNIDAD	ML	Vr. UNITARIO	51.297,00
I. MATERIALES									
DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.					
TUBERIA ACERO ESTRUCTURAL 4X2 PULG.	M	16.344,00	1,00	16.344,00					
ANCLAJES EN ACERO	KG	2.524,00	0,25	631,00					
SOLDADURA 7018 X1/8 PULG.	KG	10.815,00	0,07	757,05					
ANTICORROSIVO ROJO	GL	30.000,00	0,01	300,00					
DISOLVENTE THINNER	GL	18.540,00	0,02	370,80					
LIJA	UN	1.200,00	0,50	600,00					
DESPERDICIO	%		0,05	918,59					
SUBTOTAL MATERIALES								19.921,44	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS									
DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.				
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	12.070,00	0,10	1.207,00				
CORTADORA DE METAL	DIA	1,00	36.000,00	20,00	1.800,00				
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	1,00	60.000,00	20,00	3.000,00				
SUBTOTAL EQUIPOS								6.007,00	
III. TRANSPORTES									
DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.				
SUBTOTAL EQUIPOS								-	
IV. MANO DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.			
OBRAERO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	20,00	2.635,00			
OFICIAL	1,00	42.000,00	70%	71.400,00	20,00	3.570,00			
ORNAMENTADOR	1,00	69.000,00	70%	117.300,00	20,00	5.865,00			
SUBTOTAL MANO DE OBRA								12.070,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS								37.998,00	
ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO		ADMINISTRA.	26%	9.879,48			
FIRMA: 				IMPREVISTOS	1%	379,98			
				UTILIDAD	8%	3.039,84			
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-			
		TOTAL COSTO INDIRECTO				13.299,30			
FECHA:		JULIO DE 2021							

CAPITULO:	5,0	ITEM:	5,08	ACTIVIDAD:	COLUMNA TUBO METALICO D=4" E=2 mm	UNIDAD	ML	Vr. UNITARIO	97.683,00
I. MATERIALES									
DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.					
TUBERIA ESTRUCTURAL MET. 4 PULG. CAL. 2 MM.	ML	49.000,00	1,00	49.000,00					
SOLDADURA 6011*1/8 PULG.	KG	5.700,00	0,03	171,00					
DESPERDICIO	%		0,03	1.475,13					
SUBTOTAL MATERIALES								50.646,13	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS									
DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.				
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	15.130,00	0,10	1.513,00				
PULIDORA	dia	1,00	15.519,00	20,00	775,95				
EQUIPO DE OXYCORTE	DIA	1,00	25.865,00	20,00	1.293,25				
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	1,00	60.000,00	20,00	3.000,00				
SUBTOTAL EQUIPOS								6.582,20	
III. TRANSPORTES									
DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.				
SUBTOTAL EQUIPOS								-	
IV. MANO DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.			
OBREIRO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	20,00	2.635,00			
SOLDADOR	1,00	69.000,00	70%	117.300,00	20,00	5.865,00			
AYUDANTE DE SOLDADURA	1,00	39.000,00	70%	66.300,00	20,00	3.315,00			
AYUDANTE DE SOLDADURA	1,00	39.000,00	70%	66.300,00	20,00	3.315,00			
SUBTOTAL MANO DE OBRA								15.130,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS								72.358,00	
ELABORÓ:				COSTO INDIRECTO					
FIRMA: 				ADMINISTRA.		26%		18.813,08	
				IMPREVISTOS		1%		723,58	
				UTILIDAD		8%		5.788,64	
				I.V.A SOBRE UTILIDAD		0%		-	
				TOTAL COSTO INDIRECTO				25.325,30	
FECHA:		JULIO DE 2021							

CAPITULO:	5,0	ITEM:	5,09	ACTIVIDAD:	CORREA EN PERFIL METÁLICO DE 2"x2"x1.50mm	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	47.621,00
I. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
TUBERIA DE HIERRO DE 2*2 PULG.* 1.5 MM.		ML	20.160,00	1,00	20.160,00		
SOLDADURA 6013X1/8 PULG.		KG	5.700,00	0,20	1.140,00		
ANTICORROSIVO GRIS		GL	40.067,00	0,10	4.006,70		
DISOLVENTE THINNER		GL	18.540,00	0,01	185,40		
LIJA		UN	1.200,00	1,00	1.200,00		
PINTURA ESMALTE LINEA CLASICA		GLN	41.533,00	0,02	830,66		
DESPERDICIO		%		0,05	1.376,14		
SUBTOTAL MATERIALES							28.898,90
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	3.711,67	0,10	371,17	
EQUIPO DE SOLDADURA		DIA	1,00	60.000,00	60,00	1.000,00	
ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.		DIA	1,00	25.865,00	20,00	1.293,25	
SUBTOTAL EQUIPOS							2.664,42
III. TRANSPORTES							
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS							-
IV. MANO DE OBRA							
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO		2,00	31.000,00	70%	105.400,00	60,00	1.756,67
SOLDADOR		1,00	69.000,00	70%	117.300,00	60,00	1.955,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA							3.711,67
TOTAL COSTOS DIRECTOS							35.275,00
ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO					
FIRMA: 		ADMINISTRA.			26%	9.171,50	
		IMPREVISTOS			1%	352,75	
		UTILIDAD			8%	2.822,00	
		I.V.A SOBRE UTILIDAD			0%	-	
		TOTAL COSTO INDIRECTO				12.346,25	
FECHA:		JULIO DE 2021					

CAPITULO:	5,0	ITEM:	5,10	ACTIVIDAD:	CERCHA METALICA TUBO 2"x2"x1.50 mm	UNIDAD	ML	Vr. UNITARIO	125.936,00
I. MATERIALES									
DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.					
TUBERIA DE HIERRO DE 2*2 PULG.* 1.5 MM.	ML	20.160,00	3,48	70.156,80					
SOLDADURA 6013X1/8 PULG.	KG	5.700,00	0,20	1.140,00					
ANTICORROSIVO GRIS	GL	40.067,00	0,10	4.006,70					
DISOLVENTE THINNER	GL	18.540,00	0,01	185,40					
LIJA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00					
PINTURA ESMALTE LINEA CLASICA	GLN	41.533,00	0,02	830,66					
DESPERDICIO	%		0,05	3.875,98					
SUBTOTAL MATERIALES								81.395,54	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS									
DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.				
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	7.423,33	0,10	742,33				
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	1,00	60.000,00	30,00	2.000,00				
ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.	DIA	1,00	25.865,00	15,00	1.724,33				
SUBTOTAL EQUIPOS								4.466,66	
III. TRANSPORTES									
DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.				
SUBTOTAL EQUIPOS								-	
IV. MANO DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.			
OBRERO	2,00	31.000,00	70%	105.400,00	30,00	3.513,33			
SOLDADOR	1,00	69.000,00	70%	117.300,00	30,00	3.910,00			
SUBTOTAL MANO DE OBRA								7.423,33	
TOTAL COSTOS DIRECTOS								93.286,00	
ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO		ADMINISTRA.	26%	24.254,36			
FIRMA: 				IMPREVISTOS	1%	932,86			
				UTILIDAD	8%	7.462,88			
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-			
		TOTAL COSTO INDIRECTO				32.650,10			
FECHA:		JULIO DE 2021							

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:

" CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO:	6	ITEM:	6.08	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PISO DE 33,8 X 33,8 cm COLOR NEVADO BLANCO PARA BAÑOS, BAÑOS CONSULTORIOS Y ASEOS.	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						M2	102.558,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
CERAMICA 0.34X0.34 M.	M2	45.000,00	1,00	45.000,00	
CEMENTO BLANCO	KG	1.150,00	0,90	1.035,00	
PEGACORD CORONA BLANCO O SIMILAR	KG	1.854,00	5,00	9.270,00	
DESPERDICIO	%	55.305,00	0,05	2.765,25	
SUBTOTAL MATERIALES					58.070,25

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	15.512,50	0,10	1.551,25	
SUBTOTAL EQUIPOS					1.551,25	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS					-	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1,00	42.000,00	70%	71.400,00	8,00	8.925,00	
OBrero	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	8,00	6.587,50	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					15.512,50		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

75.134,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	20.661,85
		IMPREVISTOS	1%	751,34
		UTILIDAD	8%	6.010,72
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
	TOTAL COSTO INDIRECTO			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: "CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO:	6	ITEM:	6.12	ACTIVIDAD:	MURO EN LAMINA DE DRAY WALL BASE 12	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						M2	165.407,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TORNILLO AUTOPERFORANTE #8X1/2 PULG. GALV.	UND	41,00	10,00	410,00	
FRESCASA ACUSTICA	M2	13.390,00	1,00	13.390,00	
DRAY WALL PLANO CON FIGURA	M2	41.391,00	1,05	43.460,55	
PUNTILLA DE ACERO	LB	5.068,00	0,08	380,10	
TEX JOINT JUNTAS	ML	5.253,00	0,55	2.889,15	
GUARDAESCOBA ACRILICO	ML	4.728,00	2,00	9.456,00	
LIJA	UN	1.200,00	0,40	480,00	
TORNILLO DE 1/4*2	UND	70,00	15,00	1.050,00	
CINTA MALLAX90 MTS.	UND	12.607,00	0,12	1.512,84	
CANAL MURO B9 CAL.26	UND	8.930,00	0,50	4.465,00	
PARAL MURO B9 CAL. 26	UND	9.140,00	1,00	9.140,00	
SUPERMASTICO	CÑT.	57.783,00	0,10	5.778,30	
PINTURA VINILO TIPO 2	CÑT.	99.807,00	0,06	5.988,42	
PERFIL DE ALUMINIO (T) 3/4 PULG.	ML	3.306,00	2,10	6.942,60	
DESPERDICIO	%	103.502,86	0,05	5.175,14	
SUBTOTAL MATERIALES					110.518,10

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	9.690,00	0,10	969,00	
SUBTOTAL EQUIPOS					969,00	


III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS					-	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL ESPECIALIZADO	1,00	52.000,00	70%	88.400,00	20,00	4.420,00	
OBRAERO	2,00	31.000,00	70%	105.400,00	20,00	5.270,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9.690,00		

TOTAL COSTOS DIRECTOS 121.177,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	33.323,68
		IMPREVISTOS	1%	1.211,77
		UTILIDAD	8%	9.694,16
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
	TOTAL COSTO INDIRECTO			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: " CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO:	6	ITEM:	6.13	ACTIVIDAD:	DIVISION EN ETERBOARD 8MM. ESTRUCT. GALV.	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						M2	162.578,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
CINTA MALLAX90 MTS.	UND	12.607,00	0,12	1.512,84	
LAMINA ETERBOARD 8 MM.	M2	15.222,00	2,00	30.444,00	
ESTUCO	KG	1.648,00	1,50	2.472,00	
TEX JOINT JUNTAS	ML	5.253,00	0,55	2.889,15	
GUARDAESCOBA ACRILICO	ML	4.728,00	1,00	4.728,00	
LJA 150	UND	1.200,00	2,00	2.400,00	
TORNILLO 7*7/16 PULG.	UND	18,00	12,00	216,00	
TORNILLO 8X1-1/4 PULG.. ALETAS	UND	63,00	24,00	1.512,00	
CANAL MURO 9 CMS.-2.44 M. CAL. 24	UND	11.103,00	1,00	11.103,00	
PARAL MURO 9X4 CMS.X2.44 M. CAL.24	UND	13.258,00	2,00	26.516,00	
SUPERMASTICO	CNT.	57.783,00	0,11	6.356,13	
DESPERDICIO	%	46.173,99	0,05	2.308,70	
SUBTOTAL MATERIALES					92.457,82

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	24.225,00	0,10	2.422,50	
SUBTOTAL EQUIPOS					2.422,50	


III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS					-	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL ESPECIALIZADO	1,00	52.000,00	70%	88.400,00	8,00	11.050,00	
OBRAERO	2,00	31.000,00	70%	105.400,00	8,00	13.175,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					24.225,00		

TOTAL COSTOS DIRECTOS 119.105,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	32.753,88
		IMPREVISTOS	1%	1.191,05
		UTILIDAD	8%	9.528,40
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
	TOTAL COSTO INDIRECTO			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: "CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO:	6	ITEM:	6.16	ACTIVIDAD:	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO PARA PISO	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	49.246,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
FIKE	KG	15.450,00	0,03	463,50	
MARMOLINA	KG	1.030,00	3,50	3.605,00	
GRANITO GRIS	KG	979,00	3,50	3.426,50	
COLOR MINERAL	KG	11.330,00	0,06	679,80	
CEMENTO BLANCO	KG	1.150,00	0,70	805,00	
CERA LIQUIDA PARA PISOS	GL	28.506,00	0,02	570,12	
SODA CAUSTICA	LT	11.330,00	0,04	453,20	
ACIDO MURIATICO	LT	11.330,00	0,04	453,20	
DESPERDICIO	%	10.456,32	0,05	522,82	
SUBTOTAL MATERIALES					10.979,14

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	16.546,67	0,10	1.654,67	
PULIDORA MANUAL DE GRANITO	DIA	1,00	51.730,00	7,50	6.897,33	
SUBTOTAL EQUIPOS					8.552,00	


III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS					-	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1,00	42.000,00	70%	71.400,00	7,50	9.520,00	
OBRAERO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	7,50	7.026,67	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					16.546,67		

TOTAL COSTOS DIRECTOS 36.078,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	9.921,45
		IMPREVISTOS	1%	360,78
		UTILIDAD	8%	2.886,24
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
	TOTAL COSTO INDIRECTO			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	6,,0	ITEM:	6,21	ACTIVIDAD:	EMPRADIZACION CON GRAMA NATIVA DE LA REGION INCLUYE TIERRA NEGRA	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						M2	28.856,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
GRAMA NATIVA DE LA REGION	M2	10.150,00	1,00	10.150,00
TIERRA NEGRA PUESTA EN OBRA	M3	25.750,00	0,10	2.575,00
SUBTOTAL MATERIALES				12.725,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	7.650,00	0,10	765,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					765,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
OFICIAL	1	42.000,00	70%	71.400,00	30,00	2.380,00
OBRAERO	3	31.000,00	70%	158.100,00	30,00	5.270,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						7.650,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

21.140,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	5.813,50
		IMPREVISTOS	1%	211,4
		UTILIDAD	8%	1691,2
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	7.03	ITEM:	7.03.01	ACTIVIDAD:	MT TUBO 3 ACERO C/C SCH10 RAN ROJA	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	147.478,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MT TUBO 3 ACERO C/C SCH10 RAN ROJA	ML	73.780,00	1	73.780,00
ACCESORIOS MT Diam. 3" C/C Sch= 10 mm.	UND	34.500,00	0,08	2.760,00
DESPERDICIO	%	76.540,00	0,05	3.827,00
SUBTOTAL MATERIALES				80.367,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	23.831,10	0,10	2.383,11
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					2.383,11

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		10%		14.615	1.461,50
SUBTOTAL TRANSPORTES					1.461,50

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO	1	72.450,00	70%	123.165,00	8,20	15.020,12
OBRERO	1	42.500,00	70%	72.250,00	8,20	8.810,98
SUBTOTAL MANO DE OBRA						23.831,10

TOTAL COSTOS DIRECTOS

108.042,71

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	29.711,74
		IMPREVISTOS	1%	1080,43
		UTILIDAD	8%	8643,42
FECHA: JULIO DE 2021	TOTAL COSTO INDIRECTO			39.435,59

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO	7.03	ITEM:	7.03.02	ACTIVIDAD:	MT TUBO 1 1/2 ACERO C/C SCH10 RAN ROJA	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	59.046,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MT TUBO 1 1/2 ACERO C/C SCH10 RAN ROJA	ML	34.391,00	1	34.391,00
ACCESORIOS MT Diam. 1"1/2" C/C Sch= 10 mm.	UND	19.400,00	0,08	1.552,00
DESPERDICIO	%	35.943,00	0,05	1.797,15
SUBTOTAL MATERIALES				37.740,15

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	3.687,08	0,10	368,71
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					368,71

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		10%		14.615	1.461,50
SUBTOTAL TRANSPORTES					1.461,50

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO	1	72.450,00	70%	123.165,00	53,00	2.323,87
OBRERO	1	42.500,00	70%	72.250,00	53,00	1.363,21
SUBTOTAL MANO DE OBRA						3.687,08

TOTAL COSTOS DIRECTOS

43.257,43

ELABORÓ  FECHA: JULIO DE 2021	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	11.895,79
		IMPREVISTOS	1%	432,57
		UTILIDAD	8%	3460,59
	TOTAL COSTO INDIRECTO			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	7.03	ITEM:	7.03.03	ACTIVIDAD:	MT TUBO 2"1/2" ACERO C/C SCH10 RAN ROJA	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	139.811,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MT TUBO 2"1/2" ACERO C/C SCH10 RAN ROJA	ML	71.400,00	1	71.400,00
ACCESORIOS MT Diam. 2"1/2" C/C Sch= 10 mm.	UND	28.710,00	0,07	2.009,70
DESPERDICIO	%	73.409,70	0,05	3.670,49
SUBTOTAL MATERIALES				77.080,19

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	21.712,78	0,10	2.171,28
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					2.171,28

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		10%		14.615	1.461,50
SUBTOTAL TRANSPORTES					1.461,50

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO	1	72.450,00	70%	123.165,00	9,00	13.685,00
OBRERO	1	42.500,00	70%	72.250,00	9,00	8.027,78
SUBTOTAL MANO DE OBRA						21.712,78

TOTAL COSTOS DIRECTOS

102.425,75

ELABORÓ <i>Andrés E. Gamón</i>	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	28.167,08
		IMPREVISTOS	1%	1024,26
		UTILIDAD	8%	8194,06
	TOTAL COSTO INDIRECTO			37.385,40
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	7.03	ITEM:	7.03.04	ACTIVIDAD:	MT TUBO 1 ACERO C/C SCH 40 RAN ROJA	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	59.679,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
MT TUBO 1" ACERO C/C SCH 40 RAN ROJA	ML	22.015,00	1	22.015,00	
ACCESORIOS MT Diam. 2"1/2" C/C Sch= 40 mm.	UND	14.650,00	0,08	1.172,00	
DESPERDICIO	%	23.187,00	0,05	1.159,35	
SUBTOTAL MATERIALES					24.346,35

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	16.284,58	0,10	1.628,46
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1.628,46

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		10%		14.615	1.461,50
SUBTOTAL TRANSPORTES					1.461,50


IV. MANO DE OBRA


DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO	1	72.450,00	70%	123.165,00	12,00	10.263,75
OBRERO	1	42.500,00	70%	72.250,00	12,00	6.020,83
SUBTOTAL MANO DE OBRA						16.284,58


TOTAL COSTOS DIRECTOS


43.720,89

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	12.023,25
		IMPREVISTOS	1%	437,21
		UTILIDAD	8%	3497,67
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				


GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVERENA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.05	ACTIVIDAD:	UNION FLEX. 3" RANURADA	UNIDAD UNIDAD	
						Vr. UNITARIO 32.108,00	
I. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
UNION FLEX. 3" RANURADA		UNID.	17.200,00	1,00	17.200,00		
DESPERDICIO		%		0,05			
SUBTOTAL MATERIALES						17.200,00	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	5.747,50	0,10	574,75	
SUBTOTAL EQUIPOS						574,75	
III. TRANSPORTES							
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO		1,00	72.450,00	70%	123.165,00	34,00	3.622,50
OBRERO		1,00	42.500,00	70%	72.250,00	34,00	2.125,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						5.747,50	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						23.522,00	
ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO		ADMINISTRA.	27,50%	6.468,55	
FIRMA: 				IMPREVISTOS	1%	235,22	
				UTILIDAD	8%	1.881,76	
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-	
				TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA:		JULIO DEL 2019					


GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVERA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.08	ACTIVIDAD:	RED BUSHING 1" X 1/2" H.O X 150	UNIDAD UNIDAD	
						Vr. UNITARIO 33.868,00	
I. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
RED BUSHING 1" X 1/2" H.O X 150		UNID.	8.100,00	1,00	8.100,00		
PEGANTE		Tub	11.320,00	0,12	1.358,40		
DESPERDICIO		%		0,05			
SUBTOTAL MATERIALES						9.458,40	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	13.958,21	0,10	1.395,82	
SUBTOTAL EQUIPOS						1.395,82	
III. TRANSPORTES							
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	ISTO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO		1,00	72.450,00	70%	123.165,00	14,00	8.797,50
OBRERO		1,00	42.500,00	70%	72.250,00	14,00	5.160,71
SUBTOTAL MANO DE OBRA						13.958,21	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						24.812,00	
ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO		ADMINISTRA.	27,50%	6.823,30	
FIRMA: 				IMPREVISTOS	1%	248,12	
				UTILIDAD	8%	1.984,96	
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-	
				TOTAL COSTO INDIRECTO		9.056,38	
FECHA:		JULIO DEL 2019					

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVERENA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.10	ACTIVIDAD:	TEE Diam. 3" RANURADA	UNIDAD UNIDAD	
						Vr. UNITARIO 129.124,00	
I. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
TEE Diam. 3" RANURADA		UNID.	73.100,00	1,00	73.100,00		
DESPERDICIO		%		0,05			
SUBTOTAL MATERIALES						73.100,00	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	19.541,50	0,10	1.954,15	
SUBTOTAL EQUIPOS						1.954,15	
III. TRANSPORTES							
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO		1,00	72.450,00	70%	123.165,00	10,00	12.316,50
OBRERO		1,00	42.500,00	70%	72.250,00	10,00	7.225,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						19.541,50	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						94.596,00	
ELABORÓ:				COSTO INDIRECTO		26.013,90	
FIRMA:				ADMINISTRA.	27,50%	26.013,90	
				IMPREVISTOS	1%	945,96	
				UTILIDAD	8%	7.567,68	
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-	
FECHA:		JULIO DEL 2019		TOTAL COSTO INDIRECTO		34.527,54	


GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVENA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.12	ACTIVIDAD:	CHEQUE CORTINA 4" HD RAN ULFM FLOWCOM	Vr. UNITARIO UNIDAD 841.393,00	
I. MATERIALES							
	DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
	CHEQUE CORTINA 4" HD RAN ULFM FLOWCOM	UNID.	507.500,00	1,00	507.500,00		
	PEGANTE	Tub	11.320,00	0,12	1.358,40		
	DESPERDICIO	%	1.358,40	0,05	67,92		
SUBTOTAL MATERIALES						508.926,32	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
	DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
	HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	97.707,50	0,10	9.770,75	
SUBTOTAL EQUIPOS						9.770,75	
III. TRANSPORTES							
	DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
	DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
	FONTANERO	1,00	72.450,00	70%	123.165,00	2,00	61.582,50
	OBRERO	1,00	42.500,00	70%	72.250,00	2,00	36.125,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						97.707,50	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						616.405,00	
ELABORÓ:				COSTO INDIRECTO			
FIRMA:				ADMINISTRA.	27,50%	169.511,38	
				IMPREVISTOS	1%	6.164,05	
				UTILIDAD	8%	49.312,40	
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-	
		TOTAL COSTO INDIRECTO		224.987,83			
FECHA:		JULIO DEL 2019					

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVERA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.14	ACTIVIDAD:	VENTOSA 1" HD ULFM	Vr. UNITARIO	
					UNIDAD	616.505,00	
					ML		
I. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
VENTOSA 1" HD ULFM		UNID.	380.000,00	1,00	380.000,00		
DESPERDICIO		%	-	0,05	-		
SUBTOTAL MATERIALES						380.000,00	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	65.138,33	0,10	6.513,83	
SUBTOTAL EQUIPOS						6.513,83	
III. TRANSPORTES							
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO		1,00	72.450,00	70%	123.165,00	3,00	41.055,00
OBRERO		1,00	42.500,00	70%	72.250,00	3,00	24.083,33
SUBTOTAL MANO DE OBRA						65.138,33	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						451.652,00	
ELABORÓ:		FIRMA:		FECHA:			
		<i>Andrés E. Gamón</i>		JULIO DEL 2019			
COSTO INDIRECTO		TOTAL COSTO INDIRECTO					
ADMINISTRA.		27,50%		124.204,30			
IMPREVISTOS		1%		4.516,52			
UTILIDAD		8%		36.132,16			
I.V.A SOBRE UTILIDAD		0%		-			
					164.852,98		

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVERA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.18	ACTIVIDAD:	CODO 1" H.O X 150	UNIDAD UND	
						Vr. UNITARIO 18.575,00	
I. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
CODO 1" H.O X 150		UNID.	2.860,00	1,00	2.860,00		
DESPERDICIO		%	-	0,05	-		
SUBTOTAL MATERIALES						2.860,00	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	9.770,75	0,10	977,08	
SUBTOTAL EQUIPOS						977,08	
III. TRANSPORTES							
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO		1,00	72.450,00	70%	123.165,00	20,00	6.158,25
OBRERO		1,00	42.500,00	70%	72.250,00	20,00	3.612,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA						9.770,75	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						13.608,00	
ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO		ADMINISTRA.	27,50%	3.742,20	
FIRMA: 				IMPREVISTOS	1%	136,08	
				UTILIDAD	8%	1.088,64	
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-	
				TOTAL COSTO INDIRECTO		4.966,92	
FECHA:		JULIO DEL 2019					

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAENA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.25	ACTIVIDAD:	ABRAZADERA TIPO PERA 1 ULFM	Vr. UNITARIO	
					UNIDAD	26.130,00	
					UND		
I. MATERIALES							
	DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
	ABRAZADERA TIPO PERA 1 ULFM	UN	1.085,00	1,00	1.085,00		
	CHAZO MULTIFUNCIONAL Diam. 3/8"	UN	1.650,00	1,00	1.650,00		
	VARILLA ROSCADA Diam. 3/8"	ML	3.450,00	1,20	4.140,00		
	DESPERDICIO	%		0,03			
SUBTOTAL MATERIALES						6.875,00	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
	DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
	HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	11.152,71	0,10	1.115,27	
SUBTOTAL EQUIPOS						1.115,27	
III. TRANSPORTES							
	DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	ISTO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
	DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
	FONTANERO	1,00	72.450,00	70%	123.165,00	24,00	5.131,88
	AYUDANTE DE FONTANERIA	2,00	42.500,00	70%	144.500,00	24,00	6.020,83
SUBTOTAL MANO DE OBRA						11.152,71	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						19.143,00	
ELABORÓ:	 FIRMA:		COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	5.264,33	
				IMPREVISTOS	1%	191,43	
				UTILIDAD	8%	1.531,44	
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-	
			TOTAL COSTO INDIRECTO				6.987,20
FECHA:	JULIO DEL 2019						

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVERA.																						
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.																					
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.26	ACTIVIDAD:	ESTACION CONTROL,PRUEBA,DRENAJE 3"	UNIDAD UND																
						Vr. UNITARIO 6.562.008,00																
I. MATERIALES																						
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.																	
ESTACION CONTROL,PRUEBA,DRENAJE 3"		UN	4.298.000,00	1,00	4.298.000,00																	
DESPERDICIO		%		0,05	214.900,00																	
SUBTOTAL MATERIALES						4.512.900,00																
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS																						
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.																
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	267.665,00	0,10	26.766,50																
SUBTOTAL EQUIPOS						26.766,50																
III. TRANSPORTES																						
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	ISTO (M3-K)	VR. UNIT.																
SUBTOTAL EQUIPOS						-																
IV. MANO DE OBRA																						
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.															
FONTANERO		1,00	72.450,00	70%	123.165,00	1,00	123.165,00															
AYUDANTE DE FONTANERIA		2,00	42.500,00	70%	144.500,00	1,00	144.500,00															
SUBTOTAL MANO DE OBRA						267.665,00																
TOTAL COSTOS DIRECTOS						4.807.332,00																
ELABORÓ:		FIRMA:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">COSTO INDIRECTO</td> <td>ADMINISTRA.</td> <td style="text-align: right;">27,50%</td> <td style="text-align: right;">1.322.016,30</td> </tr> <tr> <td>IMPREVISTOS</td> <td style="text-align: right;">1%</td> <td style="text-align: right;">48.073,32</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td style="text-align: right;">8%</td> <td style="text-align: right;">384.586,56</td> </tr> <tr> <td>I.V.A SOBRE UTILIDAD</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL COSTO INDIRECTO</td> <td style="text-align: right;">1.754.676,18</td> </tr> </table>		COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	1.322.016,30	IMPREVISTOS	1%	48.073,32	UTILIDAD	8%	384.586,56	I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-	TOTAL COSTO INDIRECTO			1.754.676,18
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	1.322.016,30																			
	IMPREVISTOS	1%	48.073,32																			
	UTILIDAD	8%	384.586,56																			
	I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-																			
TOTAL COSTO INDIRECTO			1.754.676,18																			
FECHA:		JULIO DEL 2019																				

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVERA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.28	ACTIVIDAD:	DETECTORES DE HUMO	Vr. UNITARIO 425.439,00	
						UNIDAD UND	
I. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
DETECTORES DE HUMO		UNID.	304.000,00	1,00	304.000,00		
DESPERDICIO		%		0,05			
SUBTOTAL MATERIALES						304.000,00	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	6.979,11	0,10	697,91	
SUBTOTAL EQUIPOS						697,91	
III. TRANSPORTES							
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	ISTO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
FONTANERO		1,00	72.450,00	70%	123.165,00	28,00	4.398,75
OBRERO		1,00	42.500,00	70%	72.250,00	28,00	2.580,36
SUBTOTAL MANO DE OBRA						6.979,11	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						311.677,00	
ELABORÓ:					ADMINISTRA.	27,50%	85.711,18
FIRMA: 					COSTO IMPREVISTOS	1%	3.116,77
					UTILIDAD	8%	24.934,16
					I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
					TOTAL COSTO INDIRECTO		
FECHA:		JULIO DEL 2019					

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVENA.

PROYECTO: CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.29	ACTIVIDAD:	CABLE FRLP ANTIFLAMA 2X18 AWG	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	10.102,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
CABLE FRLP ANTIFLAMA 2X18 AWG	ML	5.582,00	1,00	5.582,00
DESPERDICIO	%		0,05	
SUBTOTAL MATERIALES				5.582,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	1.653,25	0,10	165,33
SUBTOTAL EQUIPOS					165,33

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-H)	VR. UNIT.
SUBTOTAL EQUIPOS					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
ELECTROMECHANICO	1,00	75.500,00	70%	128.350,00	120,00	1.069,58
OBRAERO	1,00	41.200,00	70%	70.040,00	120,00	583,67
SUBTOTAL MANO DE OBRA						1.653,25

TOTAL COSTOS DIRECTOS

7.401,00


ELABORÓ:


FIRMA:

Andrés J. Gamón

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	2.035,28
	IMPREVISTOS	1%	74,01
	UTILIDAD	8%	592,08
	I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
TOTAL COSTO INDIRECTO			2.701,37

FECHA: JULIO DEL 2019

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVERA.							
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.30	ACTIVIDAD:	SIRENA CON EXTROBO LUZ ROJA	Vr. UNITARIO UND 381.089,00	
I. MATERIALES							
	DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.		
	SIRENA CON EXTROBO LUZ ROJA	UNID.	261.000,00	1,00	261.000,00		
	DESPERDICIO	%	-	0,05	-		
SUBTOTAL MATERIALES						261.000,00	
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
	DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
	HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	16.532,50	0,10	1.653,25	
SUBTOTAL EQUIPOS						1.653,25	
III. TRANSPORTES							
	DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	ISTO (M3-K)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS						-	
IV. MANO DE OBRA							
	DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
	ELECTROMECANICO	1,00	75.500,00	70%	128.350,00	12,00	10.695,83
	OBREIRO	1,00	41.200,00	70%	70.040,00	12,00	5.836,67
SUBTOTAL MANO DE OBRA							16.532,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS						279.186,00	
ELABORÓ:	 FIRMA:		COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	76.776,15	
			IMPREVISTOS	1%	2.791,86		
			UTILIDAD	8%	22.334,88		
			I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-		
			TOTAL COSTO INDIRECTO		101.902,89		
FECHA:	JULIO DEL 2019						

GOBERNACION DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAENA.										
PROYECTO:	CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.									
CAPITULO:	7.03	ITEM:	7.03.31	ACTIVIDAD:	ESTACION MANUAL DIRECCIONALBLE	UNIDAD UND				
						Vr. UNITARIO 499.844,00				
I. MATERIALES										
DESCRIPCIÓN		UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.					
ESTACION MANUAL DIRECCIONALBLE		UNID.	348.000,00	1,00	348.000,00					
DESPERDICIO		%		0,05						
SUBTOTAL MATERIALES						348.000,00				
II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS										
DESCRIPCIÓN		TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.				
HERRAMIENTA MENOR		%	1,00	16.532,50	0,10	1.653,25				
SUBTOTAL EQUIPOS						1.653,25				
III. TRANSPORTES										
DESCRIPCIÓN		VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	STO (M3-K)	VR. UNIT.				
SUBTOTAL EQUIPOS						-				
IV. MANO DE OBRA										
DESCRIPCIÓN		No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.			
ELECTROMECHANICO		1,00	75.500,00	70%	128.350,00	12,00	10.695,83			
OBRERO		1,00	41.200,00	70%	70.040,00	12,00	5.836,67			
SUBTOTAL MANO DE OBRA						16.532,50				
TOTAL COSTOS DIRECTOS						366.186,00				
ELABORÓ:					ADMINISTRA.		27,50%	100.701,15		
FIRMA:					COSTO INDIRECTO		IMPREVISTOS		1%	3.661,86
							UTILIDAD		8%	29.294,88
							I.V.A SOBRE UTILIDAD		0%	-
							TOTAL COSTO INDIRECTO			133.657,89
FECHA:		JULIO DEL 2019								

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: " CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CAPITULO:	8	ITEM:	8.03	ACTIVIDAD:	ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	2.042.404,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
PINTURA EN ESMALTE	GL	41.533,00	0,25	10.383,25	
TUBERIA REDONDA HIERRO 1+1/2 PULG.	ML	11.158,00	14,60	162.906,80	
PLATINA 1*3/16	M	5.494,00	25,44	139.767,36	
SOLDADURA 6013X1/8 PULG.	KG	9.270,00	1,67	15.480,90	
ANTICORROSIVO GRIS	GL	40.067,00	0,10	4.006,70	
DISOLVENTE THINNER	GL	18.540,00	0,05	927,00	
TUBERIA REDONDA CAL. 80 1+1/4 PULG.	ML	9.098,00	27,68	251.832,64	
DESPERDICIO	%	585.304,65	0,05	29.265,23	
SUBTOTAL MATERIALES					614.569,88

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	556.363,64	0,10	55.636,36	
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	1,00	60.000,00	0,33	181.818,18	
COMPRESOR PARA PINTURA	DIA	1,00	29.000,00	0,33	87.878,79	
SUBTOTAL EQUIPOS					325.333,33	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS					-	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
ORNAMENTADOR	1,00	69.000,00	70%	117.300,00	0,33	355.454,55	
AYUDANTE DE SOLDADURA	1,00	39.000,00	70%	66.300,00	0,33	200.909,09	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					556.363,64		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

1.496.267,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	411.473,43
		IMPREVISTOS	1%	14.962,67
		UTILIDAD	8%	119.701,36
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
		TOTAL COSTO INDIRECTO		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	---

CAPITULO	8	ITEM:	8,04	ACTIVIDAD:	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO REF P-01 DE 1,5 X 2,5 MTS de 10mm con zocalo inferior y esquinero superior, piezas metálicas, accesorios y Cerradura con manija en acero	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	6.412.040,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
FLAUTAS	UND	133.900,00	2,00	267.800,00
FALLEVA PARA PISO	UND	87.550,00	1,00	87.550,00
BISAGRA SPPIDY PUNTO ROJO	UND	369.500,00	2,00	739.000,00
BOTELLA DE GIRO DE 2 PULG.	UND	195.700,00	4,00	782.800,00
PORTACERRADURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	154.500,00	3,00	463.500,00
PUNTO FIJO EN ACERO INOXIDABLE PARA VIDRIO 10 M	UND	51.500,00	2,00	103.000,00
MANIJAS MACIVA EN ACERO	JGO*2	206.000,00	2,00	412.000,00
VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM.PULIDO-BRILLADO	M2	360.500,00	3,75	1.351.875,00
SUBTOTAL MATERIALES				4.207.525,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	445.400,00	0,10	44.540,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					44.540,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
SOLDADOR	1	69.000,00	70%	117.300,00	0,50	234.600,00
OBRERO	2	31.000,00	70%	105.400,00	0,50	210.800,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						445.400,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4.697.465,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.291.802,88
		IMPREVISTOS	1%	46974,65
		UTILIDAD	8%	375797,2
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	8	ITEM:	8,5	ACTIVIDAD:	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO REF P-08 10 MM CORREDIZA 1,20 X 2,5 M	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	4.814.273,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
RIEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	369.500,00	2,00	739.000,00
TUBO DE SOPORTE DE 1 PULG.	UND	170.500,00	2,00	341.000,00
PORTACERRADURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	154.500,00	3,00	463.500,00
MANIJAS MACIVA EN ACERO	JGO*2	206.000,00	2,00	412.000,00
VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM.PULIDO-BRILLADO	M2	360.500,00	3	1081500
SUBTOTAL MATERIALES				3.037.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	445.400,00	0,10	44.540,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					44.540,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
SOLDADOR	1	69.000,00	70%	117.300,00	0,50	234.600,00
OBRERO	2	31.000,00	70%	105.400,00	0,50	210.800,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						445.400,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

3.526.940,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	969.908,50
		IMPREVISTOS	1%	35269,4
		UTILIDAD	8%	282155,2
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	8	ITEM:	8,6	ACTIVIDAD:	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO REF P-09 10 MM CORREDIZA ,90 X 2,5 M	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	4.445.211,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
RIEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	369.500,00	2,00	739.000,00
TUBO DE SOPORTE DE 1 PULG.	UND	170.500,00	2,00	341.000,00
PORTACERRADURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	154.500,00	3,00	463.500,00
MANIJAS MACIVA EN ACERO	JGO*2	206.000,00	2,00	412.000,00
VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM.PULIDO-BRILLADO	M2	360.500,00	2,25	811.125,00
SUBTOTAL MATERIALES				2.766.625,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	445.400,00	0,10	44.540,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					44.540,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
SOLDADOR	1	69.000,00	70%	117.300,00	0,50	234.600,00
OBRERO	2	31.000,00	70%	105.400,00	0,50	210.800,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						445.400,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

3.256.565,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	895.555,38
		IMPREVISTOS	1%	32565,65
		UTILIDAD	8%	260525,2
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	9	ITEM:	9,4	ACTIVIDAD:	PUERTA DE MADERA Ref P-03, 1,5 X 2,5 M DOBLE CUERPO CON PROTECTOR GUARDACAMILLAS Y VISOR SUPERIOR	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	3.871.120,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
PUERTA DOBLE EN AGLOMERADO RH TIPO MADERA DE ,75*2.50 M.CON MARCO	UND	720.000,00	2,00	1.440.000,00
GUARDACAMILLAS EN PVC 75*20 CMS	UND	220.000,00	2,00	440.000,00
VISOR SUPERIOR 40 X 40 CMS	UND	250.000,00	2,00	500.000,00
MARCO METALICO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 ACABADO PINTURA BLANCO TIPO ESMALTE	UND	380.250,00	1,00	380.250,00
SUBTOTAL MATERIALES				2.760.250,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	68.850,00	0,10	6.885,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					6.885,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	3	31.000,00	70%	158.100,00	4,00	39.525,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						68.850,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2.835.985,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	779.895,88
		IMPREVISTOS	1%	28359,85
		UTILIDAD	8%	226878,8
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	---

CAPITULO	9	ITEM:	9,5	ACTIVIDAD:	PUERTA DE MADERA REF P-05 DE 1X2,5 MTS CON MIRILLA SUPERIOR	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	2.000.728,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
PUERTA EN AGLOMERADO RH TIPO MADERA DE 1*2.50 M.CON MARCO	UND	870.000,00	1,00	870.000,00
VISOR SUPERIOR 40 X 40 CMS	UND	250.000,00	1,00	250.000,00
MARCO METALICO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 ACABADO PINTURA BLANCO TIPO ESMALTE	UND	270.000,00	1,00	270.000,00
SUBTOTAL MATERIALES				1.390.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	68.850,00	0,10	6.885,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					6.885,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	3	31.000,00	70%	158.100,00	4,00	39.525,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						68.850,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

1.465.735,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	403.077,13
		IMPREVISTOS	1%	14657,35
		UTILIDAD	8%	117258,8
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	9	ITEM:	9,6	ACTIVIDAD:	PUERTA DE MADERA REF. P-06 DE ,70 X 2,5 MTS CON REJILLA INFERIOR	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	1.540.041,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
PUERTA EN AGLOMERADO RH TIPO MADERA DE ,70 X 2,50 M. CON MARCO	UND	546.000,00	1,00	546.000,00
REJILLA INFERIOR 45 L X 30 H CMS	UND	250.000,00	1,00	250.000,00
MARCO METALICO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 ACABADO PINTURA BLANCO TIPO ESMALTE	UND	256.500,00	1,00	256.500,00
SUBTOTAL MATERIALES				1.052.500,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	68.850,00	0,10	6.885,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					6.885,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	3	31.000,00	70%	158.100,00	4,00	39.525,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						68.850,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

1.128.235,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	310.264,63
		IMPREVISTOS	1%	11282,35
		UTILIDAD	8%	90258,8
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	9	ITEM:	9,7	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 01 DE 1,55*1,10*,75 MTS CON MESON DE ATENCION E INFORMACION	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	4.217.679,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE DE ATENCION 1,55*1,10*75 CON MESON EN DOS NIVELES TABLERO AGLOMERADO IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS EN VARIAS CAPAS CON ACABADO EN FORMICA O SIMILAR cal. 1 mm COLOR BLANCO Y CANTOS RECUBIERTOS EN LAMINA DE MELAMINA (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS,	UND	2.232.000,00	1,00	2.232.000,00
				-
	M2	360.500,00	2,25	811125
SUBTOTAL MATERIALES				3.043.125,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

3.089.875,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	849.715,63
		IMPREVISTOS	1%	30898,75
		UTILIDAD	8%	247190
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	9	ITEM:	9,8	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 02 DE 2,80*1,10*,60 MTS PARA FILTRO DE VISITANTES	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	7.792.064,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE FILTRO DE VISITANTES 2,80*1,10*60 CON AGLOMERADO Y ACABADO EN FORMICA O SIMILAR cal. 1 mm COLOR BLANCO Y CANTOS RECUBIERTOS EN LAMINA DE MELAMINA (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS, GRIFERIA, HERRAJES) Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	2.476.800,00	1,00	2.476.800,00
				-
				-
				-
GRIFERIA LAVAPLATOS CROMADA TIPO GANSO	UND	45.647,00	1,00	45.647,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.	1/4 GL	10.500,00	0,05	525,00
MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304, ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS,	UND	3.138.750,00	1,00	3.138.750,00
SUBTOTAL MATERIALES				5.661.722,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

5.708.472,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.569.829,80
		IMPREVISTOS	1%	57084,72
		UTILIDAD	8%	456677,76
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	---

CAPITULO	9	ITEM:	9,9	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 03 DE 2,0*1,10*,60 MTS PARA ZONA DE TINTOS	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	5.054.489,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE ZONA DE TINTOS 2,0*1,10*60 CON AGLOMERADO Y ACABADO EN FORMICA O SIMILAR cal. 1 mm COLOR BLANCO Y CANTOS RECUBIERTOS EN LAMINA DE MELAMINA (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS, GRIFERIA, HERRAJES) Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	1.632.000,00	1,00	1.360.000,00
				-
				-
GRIFERIA LAVAPLATOS CROMADA TIPO GANSO	UND	45.647,00	1,00	45.647,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.	1/4 GL	10.500,00	0,05	525,00
MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304, ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS,	UND	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00
SUBTOTAL MATERIALES				3.656.172,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

3.702.922,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.018.303,55
		IMPREVISTOS	1%	37029,22
		UTILIDAD	8%	296233,76
		TOTAL COSTO INDIRECTO		1.351.566,53
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	---

CAPITULO	9	ITEM:	9,10	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 04 DE 3,0*1,10*,60 MTS PARA TRABAJO LIMPIO	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	8.370.074,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE ZONA TRABAJO LIMPIO 3,0*1,10*60 CON AGLOMERADO Y ACABADO EN FORMICA O SIMILAR cal. 1 mm COLOR BLANCO Y CANTOS RECUBIERTOS EN LAMINA DE MELAMINA (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS, GRIFERIA, HERRAJES) Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	2.664.000,00	1,00	2.664.000,00
				-
				-
GRIFERIA LAVAPLATOS CROMADA TIPO GANSO	UND	45.647,00	1,00	45.647,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.	1/4 GL	10.500,00	0,05	525,00
MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304, ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS,	UND	3.375.000,00	1,00	3.375.000,00
SUBTOTAL MATERIALES				6.085.172,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

6.131.922,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.686.278,55
		IMPREVISTOS	1%	61319,22
		UTILIDAD	8%	490553,76
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	---

CAPITULO	9	ITEM:	9,11	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 05-08 DE 2,0*1,10*,60 PARA CUBÍCULO AISLADO	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	5.622.329,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE ZONA CUBÍCULO AISLADO 2,0*1,10*60 CON AGLOMERADO Y ACABADO EN FORMICA O SIMILAR cal. 1 mm COLOR BLANCO Y CANTOS RECUBIERTOS EN LAMINA DE MELAMINA (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS, GRIFERIA, HERRAJES) Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	1.776.000,00	1,00	1.776.000,00
				-
				-
				-
GRIFERIA LAVAPLATOS CROMADA TIPO GANSO	UND	45.647,00	1,00	45.647,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.	1/4 GL	10.500,00	0,05	525,00
MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304, ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS,	UND	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00
SUBTOTAL MATERIALES				4.072.172,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4.118.922,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.132.703,55
		IMPREVISTOS	1%	41189,22
		UTILIDAD	8%	329513,76
		TOTAL COSTO INDIRECTO		1.503.406,53
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	9	ITEM:	9,12	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 06 DE 3,5*1,10*,60 PARA TRABAJO SUCIO	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	9.743.946,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE ZONA TRABAJO SUCIO 3,5*1,10*60 CON AGLOMERADO Y ACABADO EN FORMICA O SIMILAR cal. 1 mm COLOR BLANCO Y CANTOS RECUBIERTOS EN LAMINA DE MELAMINA (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS, GRIFERIA, HERRAJES) Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	3.108.000,00	1,00	3.108.000,00
				-
				-
				-
GRIFERIA LAVAPLATOS CROMADA TIPO GANSO	UND	45.647,00	1,00	45.647,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.	1/4 GL	10.500,00	0,05	525,00
MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304, ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS,	UND	3.937.500,00	1,00	3.937.500,00
SUBTOTAL MATERIALES				7.091.672,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

7.138.422,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.963.066,05
		IMPREVISTOS	1%	71384,22
		UTILIDAD	8%	571073,76
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	9	ITEM:	9,13	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 07 DE 2,5*1,10*,60 PARA LAVADO DE PLATOS	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	7.400.476,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE ZONA LAVADO DE PLATOS 2,5*1,10*60 CON AGLOMERADO Y ACABADO EN FORMICA O SIMILAR cal. 1 mm COLOR BLANCO Y CANTOS RECUBIERTOS EN LAMINA DE MELAMINA (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS, GRIFERIA, HERRAJES) Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	2.220.000,00	1,00	2.220.000,00
				-
				-
GRIFERIA LAVAPLATOS CROMADA TIPO GANSO	UND	45.647,00	2,00	91.294,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.	1/4 GL	10.500,00	0,10	1.050,00
MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304, ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS,	UND	3.062.500,00	1,00	3.062.500,00
				-
SUBTOTAL MATERIALES				5.374.844,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

5.421.594,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.490.938,35
		IMPREVISTOS	1%	54215,94
		UTILIDAD	8%	433727,52
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	---

CAPITULO	9	ITEM:	9,14	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 09 DE 1,85*1,30*60 PARA LAVADO QUIRURGICO	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	7.418.421,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE ZONA LAVADO QUIRURGICO 1,85*1,30*60 MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304, ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS	UND	5.250.000,00	1,00	5.250.000,00
				-
				-
GRIFERIA LAVAPLATOS CROMADA TIPO GANSO	UND	45.647,00	3,00	136.941,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.	1/4 GL	10.500,00	0,10	1.050,00
SUBTOTAL MATERIALES				5.387.991,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

5.434.741,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	1.494.553,78
		IMPREVISTOS	1%	54347,41
		UTILIDAD	8%	434779,28
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	9	ITEM:	9,15	ACTIVIDAD:	MUEBLE REF 10 DE 25,16*1,10*75 MTS PARA ESTACION DE ENFERMERIA	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	49.400.374,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MUEBLE DE ATENCION 25,16*1,10*75 CON MESON EN DOS NIVELES TABLERO AGLOMERADO IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS EN VARIAS CAPAS CON ACABADO EN FORMICA O SIMILAR cal. 1 mm COLOR BLANCO Y CANTOS RECUBIERTOS EN LAMINA DE MELAMINA (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS, HERRAJES) Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	36.144.000,00	1,00	36.144.000,00
				-
SUBTOTAL MATERIALES				36.144.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	42.500,00	0,10	4.250,00
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4.250,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL TRANSPORTES					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
CARPINTERO	1	69.000,00	70%	117.300,00	4,00	29.325,00
OBRERO	1	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						42.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

36.190.750,00

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	9.952.456,25
		IMPREVISTOS	1%	361907,5
		UTILIDAD	8%	2895260
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	" CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
-----------	--

CAPITULO:	10	ITEM:	10.01.02	ACTIVIDAD:	ESTRUCTURA DE RETENSIÓN EN POSTE PARA TRES HILOS.	UNIDAD	UND	Vr. UNITARIO	4.289.633,00
-----------	----	-------	----------	------------	---	--------	-----	--------------	---------------------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
ESPARRAGO 10*5/8 CON TUERCAS, ARANDELAS	FOA	7.222,00	3,00	21.666,00	
CONECTOR RAN.PARAL PARA ACSR	UND	5.377,00	12,00	64.524,00	
AISLADOR DE DISCO DE 6 PULG.	UND	27.295,00	12,00	327.540,00	
PERNO DE MAQUINA 1/2X2 PULG.	UND	1.967,00	8,00	15.736,00	
PERNO DE MAQUINA DE 5/8X10 PULG.	UND	8.145,00	2,00	16.290,00	
ARANDELA DE PRESION PARA PERNO DE 1/2	UND	285,00	8,00	2.280,00	
ARANDELA DE PRESION PARA PERNO DE 5/8	UND	324,00	38,00	12.312,00	
ESPARRAGO 12*5/8 CON TUERCAS, ARANDELAS	UND	11.867,00	3,00	35.601,00	
ESPIGO ACERO GALVANIZADO/CRUCETA METAL.	UND	11.061,00	2,00	22.122,00	
COLLARIN DE DOS SALIDAS 17-22 CMS.(6-8)	UND	22.600,00	2,00	45.200,00	
GRAPA DE RETENCION A.FORJ.CAL.6-2/0 AWG	UND	22.235,00	6,00	133.410,00	
TUERCA DE OJO ALARGADO ACERO GALVANIZADO	UND	8.712,00	6,00	52.272,00	
AISLADOR T- ESPIGO DE 13.2 KV ROSCA 1PULG.	UND	25.816,00	2,00	51.632,00	
CRUCETA METAL.GALV. 2-1/2X2-1/2X3/16 PULG.X2.00 M.	UND	75.830,00	4,00	303.320,00	
DIAGONAL GALV. ANGU. 1-1/2X1-1/2X3/16 PULG.X0.68 M.	UND	15.786,00	8,00	126.288,00	
POSTE CONCRETO 12M 1050 KG	UND	1.544.109,00	1,00	1.544.109,00	
CONCRETO 1:2:3 3000 PSI	M3	492.856,00	0,23	113.356,88	
DESPERDICIO	%	113.356,88	0,05	5.667,84	
SUBTOTAL MATERIALES					2.893.326,72

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	99.875,00	0,10	9.987,50
GRUA EXTENSION PARA POSTES	DIA	1,00	480.000,00	4,00	120.000,00
CAMIONETA PICK UP SIN CONDUCTOR	DIA	1,00	77.595,00	4,00	19.398,75
SUBTOTAL EQUIPOS					149.386,25

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL EQUIPOS					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
LINIERO	1,00	52.000,00	70%	88.400,00	4,00	22.100,00
OBRERO	3,00	31.000,00	70%	158.100,00	4,00	39.525,00
SUPERVISOR	1,00	59.000,00	70%	100.300,00	4,00	25.075,00
CONDUCTOR-AYUDANTE	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	4,00	13.175,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						99.875,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

3.142.588,00

ELABORÓ:  FIRMA: OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	864.211,70
		IMPREVISTOS	1%	31.425,88
		UTILIDAD	8%	251.407,04
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
		TOTAL COSTO INDIRECTO		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	" CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	10	ITEM:	10.02.09	ACTIVIDAD:	TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE 123V-15A CON POLO A TIERRA INDEPENDIENTE COLOR NARANJA, INCLUYE ALAMBRADO Y DERIVACIÓN	UNIDAD	UND	Vr. UNITARIO	177.234,00
------------------	----	--------------	----------	-------------------	---	---------------	-----	---------------------	-------------------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
CABLE DE COBRE THHN/THWN 12 AWG (C) 600V 90° C NGO	ML	1.884,00	12,00	22.608,00	
CAJA PLASTICA PARA CANALETA	UND	2.593,00	1,00	2.593,00	
TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO	UND	27.776,00	1,00	27.776,00	
DESPERDICIO	%	22.608,00	0,05	1.130,40	
SUBTOTAL MATERIALES					54.107,40

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	68.850,00	0,10	6.885,00	
SUBTOTAL EQUIPOS					6.885,00	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.	
SUBTOTAL EQUIPOS					-	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
TECNICO ELECTRICISTA	1,00	49.000,00	70%	83.300,00	2,00	41.650,00	
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	1,00	32.000,00	70%	54.400,00	2,00	27.200,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					68.850,00		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

129.842,00

ELABORÓ:  FIRMA: OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	35.706,55
		IMPREVISTOS	1%	1.298,42
		UTILIDAD	8%	10.387,36
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
		TOTAL COSTO INDIRECTO		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	" CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	10	ITEM:	10.02.25	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO.	UNIDAD	UND	Vr. UNITARIO	34.417,00
------------------	----	--------------	----------	-------------------	--	---------------	-----	---------------------	-----------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
CAJA 4X2 PLASTICA	UND	1.737,00	1,00	1.737,00
INTERRUPTOR SENCILLO	UND	8.330,00	1,00	8.330,00
DESPERDICIO	%		0,05	
SUBTOTAL MATERIALES				10.067,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	13.770,00	0,10	1.377,00
SUBTOTAL EQUIPOS					1.377,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL EQUIPOS					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
TECNICO ELECTRICISTA	1,00	49.000,00	70%	83.300,00	10,00	8.330,00
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	1,00	32.000,00	70%	54.400,00	10,00	5.440,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						13.770,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

25.214,00

ELABORÓ: FIRMA: FECHA:	 OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547 JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	6.933,85
			IMPREVISTOS	1%	252,14
			UTILIDAD	8%	2.017,12
			I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
		TOTAL COSTO INDIRECTO			9.203,11

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	" CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	10	ITEM:	10.02.26	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE.	UNIDAD	UND	Vr. UNITARIO	52.618,00
------------------	----	--------------	----------	-------------------	---	---------------	-----	---------------------	-----------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
CAJA 4X2 PLASTICA	UND	1.737,00	1,00	1.737,00
INTERRUPTOR DOBLE L-P	UND	21.664,00	1,00	21.664,00
DESPERDICIO	%		0,05	
SUBTOTAL MATERIALES				23.401,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	13.770,00	0,10	1.377,00
SUBTOTAL EQUIPOS					1.377,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA (M3-KM)	COSTO (M3-KM)	VR. UNIT.
SUBTOTAL EQUIPOS					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
TECNICO ELECTRICISTA	1,00	49.000,00	70%	83.300,00	10,00	8.330,00
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	1,00	32.000,00	70%	54.400,00	10,00	5.440,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						13.770,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

38.548,00

ELABORÓ: FIRMA: FECHA:	 OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547 JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	10.600,70
			IMPREVISTOS	1%	385,48
			UTILIDAD	8%	3.083,84
			I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
			TOTAL COSTO INDIRECTO	14.070,02	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO	11	ITEM:	11.01.01	ACTIVIDAD:	TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	94.732,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TUBERIA COBRE TIPO L 1/2"	ML	29.155,00	1	29.155,00	
OXIGENO INDUSTRIAL	%	14.615,00	0,05	730,75	
ACETILENO	%	14.615,00	0,05	730,75	
SOLDADURA PLATA	%	14.615,00	0,03	438,45	
ACCESORIOS	UND	3.000,00	1,00	3.000,00	
SOPORTERIA	UND	4.400,00	1	4.400,00	
DESPERDICIO	%	38.454,95	0,05	1.922,75	
SUBTOTAL MATERIALES					40.377,70

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	14.450,00	0,10	1.445,00
EQUIPO DE OXICORTE	DIA	1	350.000,00	30,00	11.666,67
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					13.111,67

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVENA		10%		14.615	1.461,50
SUBTOTAL TRANSPORTES					1.461,50

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
OFICIAL ESPECIALIZADO	1	52.000,00	70%	88.400,00	20,00	4.420,00
SOLDADOR AAA	1	118.000,00	70%	200.600,00	20,00	10.030,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						14.450,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

69.400,87

ELABORÓ <i>Andrés E. Gamón</i>	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	19.085,24
		IMPREVISTOS	1%	694,01
		UTILIDAD	8%	5552,07
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO	11	ITEM:	11.01.02	ACTIVIDAD:	TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	134.515,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
TUBERIA COBRE TIPO L 3/4"	ML	51.170,00	1	51.170,00
OXIGENO INDUSTRIAL	%	14.615,00	0,05	730,75
ACETILENO	%	14.615,00	0,05	730,75
SOLDADURA PLATA	%	14.615,00	0,03	438,45
ACCESORIOS	UND	3.000,00	1,00	3.000,00
SOPORTERIA	UND	4.400,00	1	4.400,00
DESPERDICIO	%	60.469,95	0,05	3.023,50
SUBTOTAL MATERIALES				63.493,45

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	19.266,67	0,10	1.926,67
EQUIPO DE OXICORTE	DIA	1	350.000,00	30,00	11.666,67
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				13.593,33	

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		15%		14.615	2.192,25
SUBTOTAL TRANSPORTES				2.192,25	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
OFICIAL ESPECIALIZADO	1	52.000,00	70%	88.400,00	15,00	5.893,33
SOLDADOR AAA	1	118.000,00	70%	200.600,00	15,00	13.373,33
SUBTOTAL MANO DE OBRA				19.266,67		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

98.545,70

ELABORÓ <i>Andrés E. García</i>	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	27.100,07
		IMPREVISTOS	1%	985,46
		UTILIDAD	8%	7883,66
	TOTAL COSTO INDIRECTO			35.969,19
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	11	ITEM:	11.01.03	ACTIVIDAD:	TUBERÍA COBRE TIPO L 1 1/4"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	269.038,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.
TUBERIA COBRE TIPO L 1 1/4"	ML	98.770,00	1	98.770,00
OXIGENO INDUSTRIAL	%	14.615,00	0,05	730,75
ACETILENO	%	14.615,00	0,05	730,75
SOLDADURA PLATA	%	14.615,00	0,03	438,45
ACCESORIOS	UND	3.000,00	1,00	3.000,00
SOPORTERIA	UND	4.400,00	1	4.400,00
DESPERDICIO	%	108.069,95	0,05	5.403,50
SUBTOTAL MATERIALES				113.473,45

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1	48.166,67	0,10	4.816,67
EQUIPO DE OXICORTE	DIA	1	350.000,00	15,00	23.333,33
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				28.150,00	

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVENA		50%		14.615	7.307,50
SUBTOTAL TRANSPORTES				7.307,50	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.
OFICIAL ESPECIALIZADO	1	52.000,00	70%	88.400,00	6,00	14.733,33
SOLDADOR AAA	1	118.000,00	70%	200.600,00	6,00	33.433,33
SUBTOTAL MANO DE OBRA				48.166,67		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

197.097,62

ELABORÓ


COSTO
INDIRECTO

ADMINISTRACION

27,50%

54.201,84

IMPREVISTOS

1%

1970,98

UTILIDAD

8%

15767,81

TOTAL COSTO INDIRECTO

71.940,63

FECHA: JULIO DE 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: " CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CAPITULO:	11	ITEM:	11.03.01	ACTIVIDAD:	1/2" (TIPO SENSOR ACERO INOX)	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND.	153.744,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
VÁLVULA 4 TORNILLOS ACERO INOX. 1/2"	UND	35.000,00	1,00	35.000,00	
NIPLES	ML	23.000,00	0,30	6.900,00	
OXIGENO INDUSTRIAL	%	14.615,00	0,08	1.169,20	
ACETILENO	%	14.615,00	0,07	1.023,05	
SOLDADURA PLATA	%	14.615,00	0,07	1.023,05	
ACCESORIOS	UND	3.000,00	1,00	3.000,00	
SOPORTERIA	UND	4.400,00	1,00	4.400,00	
DESPERDICIO	%	3.215,30	0,05	160,77	
SUBTOTAL MATERIALES					52.676,07

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	14.733,33	0,10	1.473,33	
EQUIPO DE OXICORTE	DIA	1,00	350.000,00	40,00	8.750,00	
SUBTOTAL EQUIPOS					10.223,33	

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL/M3	CAN	TARIFA (M3-KM)	COSTO	VR. UNIT.	
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		100%		35.000,00	35.000,00	
SUBTOTAL EQUIPOS					35.000,00	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL ESPECIALIZADO	1,00	52.000,00	70%	88.400,00	6,00	14.733,33	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					14.733,33		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

112.633,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	30.974,08
		IMPREVISTOS	1%	1.126,33
		UTILIDAD	8%	9.010,64
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
TOTAL COSTO INDIRECTO				41.111,05

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: " CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO:	11	ITEM:	11.03.02	ACTIVIDAD:	VALVULA DE BOLA EN ACERO INOX. DE 1/2"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND.	144.955,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
VÁLVULA 4 TORNILLOS ACERO INOX. 1/2"	UND	35.000,00	1,00	35.000,00	
NIPLES	ML	23.000,00	0,30	6.900,00	
OXIGENO INDUSTRIAL	%	14.615,00	0,08	1.169,20	
ACETILENO	%	14.615,00	0,07	1.023,05	
SOLDADURA PLATA	%	14.615,00	0,07	1.023,05	
ACCESORIOS	UND	3.000,00	1,00	3.000,00	
SOPORTERIA	UND	4.400,00	2,00	8.800,00	
DESPERDICIO	%	3.215,30	0,05	160,77	
SUBTOTAL MATERIALES					57.076,07

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	22.100,00	0,10	2.210,00	
EQUIPO DE OXICORTE	DIA	1,00	350.000,00	20,00	17.500,00	
SUBTOTAL EQUIPOS					19.710,00	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	CAN	TARIFA (M3-KM)	COSTO	VR. UNIT.	
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		50%		14.615,00	7.307,50	
SUBTOTAL EQUIPOS					7.307,50	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL ESPECIALIZADO	1,00	52.000,00	70%	88.400,00	4,00	22.100,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA						22.100,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS

106.194,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	29.203,35
		IMPREVISTOS	1%	1.061,94
		UTILIDAD	8%	8.495,52
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
FECHA: JULIO DE 2019	TOTAL COSTO INDIRECTO			38.760,81

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: " CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CAPITULO:	11	ITEM:	11.03.04	ACTIVIDAD:	VALVULA DE BOLA EN ACERO INOX. DE 1 1/4"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND.	360.529,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
VÁLVULA 4 TORNILLOS ACERO INOX. 1 1/4"	ML	120.000,00	1,00	120.000,00	
NIPLES	ML	23.000,00	0,30	6.900,00	
OXIGENO INDUSTRIAL	%	14.615,00	0,08	1.169,20	
ACETILENO	%	14.615,00	0,07	1.023,05	
SOLDADURA PLATA	%	14.615,00	0,07	1.023,05	
ACCESORIOS	UND	3.000,00	1,00	3.000,00	
SOPORTERIA	UND	4.400,00	2,00	8.800,00	
DESPERDICIO	%	3.215,30	0,05	160,77	
SUBTOTAL MATERIALES					142.076,07

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	88.400,00	0,10	8.840,00	
EQUIPO DE OXICORTE	DIA	1,00	350.000,00	20,00	17.500,00	
SUBTOTAL EQUIPOS					26.340,00	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	CAN	TARIFA (M3-KM)	COSTO	VR. UNIT.	
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		50%		14.615,00	7.307,50	
SUBTOTAL EQUIPOS					7.307,50	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL ESPECIALIZADO	1,00	52.000,00	70%	88.400,00	1,00	88.400,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA						88.400,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS

264.124,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	72.634,10
		IMPREVISTOS	1%	2.641,24
		UTILIDAD	8%	21.129,92
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
FECHA: JULIO DE 2019	TOTAL COSTO INDIRECTO			96.405,26

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO: " CONSTRUCCION UCI DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CAPITULO:	11	ITEM:	11.04.02	ACTIVIDAD:	AIRE MEDICINAL 1/2"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND.	125.812,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
AIRE MEDICINAL 1/2"	UND	80.000,00	1,00	80.000,00
DESPERDICIO	%		0,05	
SUBTOTAL MATERIALES				80.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	4.420,00	0,10	442,00
SUBTOTAL EQUIPOS					442,00


III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL/M3	CAN	TARIFA (M3-KM)	COSTO	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVENA		50%		14.615,00	7.307,50
SUBTOTAL EQUIPOS					7.307,50

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OFICIAL ESPECIALIZADO	1,00	52.000,00	70%	88.400,00	20,00	4.420,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						4.420,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 92.170,00

ELABORÓ: FIRMA:  NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000 FECHA: JULIO DE 2019	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	25.346,75
		IMPREVISTOS	1%	921,70
		UTILIDAD	8%	7.373,60
		I.V.A SOBRE UTILIDAD	0%	-
TOTAL COSTO INDIRECTO				33.642,05

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	12	ITEM:	12.01.01	ACTIVIDAD:	TUBERIA EN COBRE TIPO K DE 1/4"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	69.512,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TUBERIA DE COBRE TIPO K DIA 1/4"	ML	18.445,00	1	18.445,00	
ACCESORIOS (CODOS, SEMICODOS, UNIONES)	UND	996,00	1,00	996,00	
SOLDADURA DE PLATA AL 25%	LB	1.136,36	0,10	113,64	
SOLDADURA AUTOGENA	LB	400,00	0,10	40,00	
RIEL CHANNEL DE 2" X 1" ZINCADO	ML	3.333,33	0,60	2.000,00	
ABRAZADERA PARA RIEL CHANEL	UND	500,00	2	1.000,00	
TORNILLO DE CARRIJE DE 3/8" X 1" INCLUYE TUERCA Y ARANDELA	UND	550,00	1	550,00	
CHAZO MULTIUSO DE 1/2"	UND	750,00	2	1.500,00	
VARILLA ROSCADA DE 3/8"	ML	1.900,00	2	3.800,00	
TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	UND	248,33	4	993,32	
GUASA DE 3/8"	UND	248,33	4	993,32	
DESPERDICIO	%	22.594,63	0,05	1.129,73	
SUBTOTAL MATERIALES					31.561,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1	7.820,00	0,10	782,00	
CORTADORA DE METAL	DIA	1	36.000,00	20,00	1.800,00	
EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA	DIA	1	150.000,00	20,00	7.500,00	
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					10.082,00	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.	
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVENA		10%		14.615	1.461,50	
SUBTOTAL TRANSPORTES					1.461,50	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.	
TECNICO EN REFRIGERACION	1	60.000,00	70%	102.000,00	20,00	5.100,00	
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	1	32.000,00	70%	54.400,00	20,00	2.720,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					7.820,00		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

50.924,50

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	14.004,24
		IMPREVISTOS	1%	509,25
		UTILIDAD	8%	4073,96
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	12	ITEM:	12.01.02	ACTIVIDAD:	TUBERIA EN COBRE TIPO K 1/2"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	118.632,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TUBERIA DE COBRE TIPO K DIA 1/2"	ML	52.717,00	1	52.717,00	
ACCESORIOS (CODOS, SEMICODOS, UNIONES)	UND	996,00	1,00	996,00	
SOLDADURA DE PLATA AL 25%	LB	1.136,36	0,10	113,64	
SOLDADURA AUTOGENA	LB	400,00	0,10	40,00	
RIEL CHANNEL DE 2" X 1" ZINCADO	ML	3.333,33	0,60	2.000,00	
ABRAZADERA PARA RIEL CHANNEL	UND	500,00	2	1.000,00	
TORNILLO DE CARRIEJE DE 3/8" X 1" INCLUYE TUERCA Y ARANDELA	UND	550,00	1	550,00	
CHAZO MULTIUSO DE 1/2"	UND	750,00	2	1.500,00	
VARILLA ROSCADA DE 3/8"	ML	1.900,00	2	3.800,00	
TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	UND	248,33	4	993,32	
GUASA DE 3/8"	UND	248,33	4	993,32	
DESPERDICIO	%	56.866,63	0,05	2.843,33	
SUBTOTAL MATERIALES					67.546,60

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1	7.820,00	0,10	782,00	
CORTADORA DE METAL	DIA	1	36.000,00	20,00	1.800,00	
EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA	DIA	1	150.000,00	20,00	7.500,00	
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					10.082,00	

III. TRANSPORTES


DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.	
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERENA		10%		14.615	1.461,50	
SUBTOTAL TRANSPORTES					1.461,50	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.	
TECNICO EN REFRIGERACION	1	60.000,00	70%	102.000,00	20,00	5.100,00	
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	1	32.000,00	70%	54.400,00	20,00	2.720,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					7.820,00		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

86.910,10

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	23.900,28
		IMPREVISTOS	1%	869,1
		UTILIDAD	8%	6952,81
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
----------	--

CAPITULO	12	ITEM:	12.01.03	ACTIVIDAD:	TUBERIA EN COBRE TIPO K 1 1/8"	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						ML	254.184,00

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNID.	PR UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TUBERIA DE COBRE TIPO K DIA 1/8"	ML	141.610,00	1	141.610,00	
ACCESORIOS (CODOS, SEMICODOS, UNIONES)	UND	996,00	1,00	996,00	
SOLDADURA DE PLATA AL 25%	LB	1.136,36	0,10	113,64	
SOLDADURA AUTOGENA	LB	400,00	0,10	40,00	
RIEL CHANNEL DE 2" X 1" ZINCADO	ML	3.333,33	0,60	2.000,00	
ABRAZADERA PARA RIEL CHANEL	UND	500,00	2	1.000,00	
TORNILLO DE CARRIEJE DE 3/8" X 1" INCLUYE TUERCA Y ARANDELA	UND	550,00	1	550,00	
CHAZO MULTIUSO DE 1/2"	UND	750,00	2	1.500,00	
VARILLA ROSCADA DE 3/8"	ML	1.900,00	2	3.800,00	
TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	UND	248,33	4	993,32	
GUASA DE 3/8"	UND	248,33	4	993,32	
DESPERDICIO	%	145.759,63	0,05	7.287,98	
SUBTOTAL MATERIALES					160.884,25

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1	10.426,67	0,10	1.042,67	
CORTADORA DE METAL	DIA	1	36.000,00	15,00	2.400,00	
EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA	DIA	1	150.000,00	15,00	10.000,00	
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					13.442,67	

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL/M3	CAN	TARIFA(M3-KM)	COSTO(M3-KM)	VR. UNIT.	
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERENA		10%		14.615	1.461,50	
SUBTOTAL TRANSPORTES					1.461,50	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REN/DIA	VR. UNIT.	
TECNICO EN REFRIGERACION	1	60.000,00	70%	102.000,00	15,00	6.800,00	
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	1	32.000,00	70%	54.400,00	15,00	3.626,67	
SUBTOTAL MANO DE OBRA					10.426,67		

TOTAL COSTOS DIRECTOS

186.215,09

ELABORÓ 	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	27,50%	51.209,15
		IMPREVISTOS	1%	1862,15
		UTILIDAD	8%	14897,21
	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA: JULIO DE 2021				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	14,00	ITEM:	16,0	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS PISO-TECHO (TORRES MEDICAS), INCLUYE: PERFLERÍA EN ALUMINIO 2 MM ALEACIÓN 6063, TEMPLE T5 - LAMINAS EN ALUMINIO 3 MM ALEACIÓN 6063, TEMPLE T5, TROQUELADAS, CON ACABADO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLIÉSTER, HIBRIDO O EPOXI. - PANELES EN MEDIUM-DENSITY FIBREBOARD (MDF) DE 15 MM CON PINTURA DE POLIURETANO. -CAJA ELÉCTRICA EN ACERO COLD ROLL 1.8 MM CON ACABADO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLIÉSTER. -EMPAQUES EN CAUCHO VULCANIZADO PARA EVITAR LA CORROSIÓN GALVÁNICA, AISLANDO LOS DIFERENTES METALES. -LAMINA PLÁSTICA EN PMMA OPAL 01 TRANSLUCIDO (POLIMETILMETACRILATO). -TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA L PARA CONDUCCIÓN DE GASES. -ACERO INOXIDABLE -CABLEADO ELÉCTRICO XHHW-1000 V, 15 A O 20 A - 125 V (TOMACORRIENTE REGULADO GRADO HOSPITALARIO TIERRA AISLADA), ILUMINACIÓN LED EN DISCO, 3 VATIOS - 12 VOLTIOS - 0.25 A, DE FABRICACIÓN NACIONAL, BAJO LOS ESTANDARES DE LA NFPA99/2015, DOTADA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: CIVILES COMO REGATAS, RESANES O CUALQUIER TIPO DE ACABADOS, PREINSTALACIONES ELÉCTRICAS DEBEN ESTAR A PUNTO "CERO", CUMPLE NORMA NTC 5318 Y NFPA99/2015.	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	11.424.000,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
COLUMNAS PISO-TECHO (TORRES MEDICAS), INCLUYE: PERFLERÍA EN ALUMINIO 2 MM ALEACIÓN 6063, TEMPLE T5	UND	10.170.000,00	1,00	10.170.000,00
DESPERDICIO	%		0,05	
SUBTOTAL MATERIALES				10.170.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	917.527,46	0,10	91.752,75
SUBTOTAL EQUIPOS					91.752,75

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA	COSTO	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		611,80	UND/KM	400,00	244.720,00
SUBTOTAL EQUIPOS					244.720,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
TECNICO EN REFRIGERACION	1,00	60.000,00	70%	102.000,00	0,22	458.763,73
TECNICO ELECTROMECHANICO	1,00	60.000,00	70%	102.000,00	0,22	458.763,73
SUBTOTAL MANO DE OBRA						917.527,46

TOTAL COSTOS DIRECTOS

11.424.000,00

ELABORO:	 NIDIA ESPERANZA GARZON ARQUITECTA - M.P. 2570048000	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	-
			IMPREVISTOS	-
			UTILIDAD	-
			I.V.A SOBRE UTILIDAD	-
FIRMA:		TOTAL COSTO INDIRECTO		-
FECHA:	JULIO DE 2019			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	---

CAPITULO:	14,00	ITEM:	34,0	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO INTEGRADOS 12V	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	11.900,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO INTEGRADOS 12V	UND	6.500,00	1,00	6.500,00
DESPERDICIO	%			
SUBTOTAL MATERIALES				6.500,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	4.909,00	0,10	490,90
SUBTOTAL EQUIPOS					490,90

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA	COSTO	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERENA					
SUBTOTAL EQUIPOS					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	10,74	4.909,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						4.909,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

11.900,00

ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	
			IMPREVISTOS	1%	
			UTILIDAD	8%	
			I.V.A	19%	
FIRMA:	OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547	TOTAL COSTO INDIRECTO			-
FECHA:	JULIO DE 2019				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	14,00	ITEM:	35,0	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION PLAQUETA 2X4" COLOR GRIS PARA MURO	UNIDAD	UND	Vr. UNITARIO	173.145,00
------------------	-------	--------------	------	-------------------	---	---------------	-----	---------------------	-------------------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
SUMINISTRO E INSTALACION PLAQUETA 2X4" COLOR GRIS PARA MURO	UND	154.000,00	1,00	154.000,00
DESPERDICIO	%			
SUBTOTAL MATERIALES				154.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	3.499,87	0,10	349,99
SUBTOTAL EQUIPOS					349,99

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA	COSTO	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		611,80	UND/KM	25,00	15.295,00
SUBTOTAL EQUIPOS					15.295,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRAERO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	15,06	3.499,87
SUBTOTAL MANO DE OBRA						3.499,87

TOTAL COSTOS DIRECTOS

173.145,00

ELABORÓ:  FIRMA:	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	
		IMPREVISTOS	1%	
		UTILIDAD	8%	
		I.V.A	19%	
FECHA:	TOTAL COSTO INDIRECTO			-
JULIO DE 2019				

OLMER WILCHES GARCIA
INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	14,00	ITEM:	36,0	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION BOTON PARA BAÑO CON HALADOR	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	174.518,26

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
SUMINISTRO E INSTALACION BOTON PARA BAÑO CON HALADOR	UND	150.000,00	1,00	150.000,00
DESPERDICIO	%			
SUBTOTAL MATERIALES				150.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	8.384,78	0,10	838,48
SUBTOTAL EQUIPOS					838,48

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA	COSTO	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		611,80	UND/KM	25,00	15.295,00
SUBTOTAL EQUIPOS					15.295,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	6,29	8.384,78
SUBTOTAL MANO DE OBRA						8.384,78

TOTAL COSTOS DIRECTOS

174.518,26

ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	
			IMPREVISTOS	1%	
			UTILIDAD	8%	
			I.V.A	19%	
FIRMA:	OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547	TOTAL COSTO INDIRECTO			-
FECHA:	JULIO DE 2019				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	14,00	ITEM:	37,0	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION PANTALLA LED RECEPTORA T2-999	UNIDAD	UND	Vr. UNITARIO	2.856.000,00
------------------	-------	--------------	------	-------------------	--	---------------	-----	---------------------	--------------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
SUMINISTRO E INSTALACION PANTALLA LED RECEPTORA T2-999	UND	2.800.000,00	1,00	2.800.000,00
DESPERDICIO	%			
SUBTOTAL MATERIALES				2.800.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	37.004,25	0,10	3.700,43
SUBTOTAL EQUIPOS					3.700,43

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA	COSTO	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAENA		611,80	UND/KM	25,00	15.295,00
SUBTOTAL EQUIPOS					15.295,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	1,42	37.004,25
SUBTOTAL MANO DE OBRA						37.004,25

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2.856.000,00

ELABORÓ:	 OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	
			IMPREVISTOS	1%	
			UTILIDAD	8%	
			I.V.A	19%	
FIRMA:		TOTAL COSTO INDIRECTO			-
FECHA:	JULIO DE 2019				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	---

CAPITULO:	14,00	ITEM:	38,0	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA DE PASILLO LED MULTICOLOR CON SONIDO	UNIDAD	UND	Vr. UNITARIO	260.529,08
------------------	-------	--------------	------	-------------------	---	---------------	-----	---------------------	-------------------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.				
SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA DE PASILLO LED MULTICOLOR CON SONIDO	UND	234.000,00	1,00	234.000,00				
DESPERDICIO	%							
SUBTOTAL MATERIALES								234.000,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	10.212,80	0,10	1.021,28	
SUBTOTAL EQUIPOS						1.021,28

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA	COSTO	VR. UNIT.	
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERENA		611,80	UND/KM	25,00	15.295,00	
SUBTOTAL EQUIPOS						15.295,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OBRAERO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	5,16	10.212,80	
SUBTOTAL MANO DE OBRA							10.212,80

TOTAL COSTOS DIRECTOS

260.529,08

ELABORÓ:	 OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	
			IMPREVISTOS	1%	
			UTILIDAD	8%	
			I.V.A	19%	
FIRMA:		TOTAL COSTO INDIRECTO			-
FECHA:	JULIO DE 2019				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	14,00	ITEM:	39,0	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION ENLAZADOS DE SEÑAL 433 MHZ	UNIDAD	Vr. UNITARIO
						UND	160.650,00

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
SUMINISTRO E INSTALACION ENLAZADOS DE SEÑAL 433 MHZ	UND	102.680,00	1,00	102.680,00
DESPERDICIO	%			
SUBTOTAL MATERIALES				102.680,00

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	52.700,00	0,10	5.270,00
SUBTOTAL EQUIPOS					5.270,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA	COSTO	VR. UNIT.
SUBTOTAL EQUIPOS					-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1,00	31.000,00	70%	52.700,00	1,00	52.700,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						52.700,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

160.650,00

ELABORÓ:		COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	
			IMPREVISTOS	1%	
			UTILIDAD	8%	
			I.V.A	19%	
FIRMA:	OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547	TOTAL COSTO INDIRECTO			
FECHA:	JULIO DE 2019				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALES

PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
------------------	--

CAPITULO:	14,00	ITEM:	40,0	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	UNIDAD	UND	Vr. UNITARIO	8.843.277,94
------------------	-------	--------------	------	-------------------	--	---------------	-----	---------------------	---------------------

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	UND	8.508.267,94	1,00	8.508.267,94
DESPERDICIO	%			
SUBTOTAL MATERIALES				8.508.267,94

II. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA/HR	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	137.700,00	0,10	13.770,00
SUBTOTAL EQUIPOS					13.770,00

III. TRANSPORTES


DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST (KM)	TARIFA	COSTO	VR. UNIT.
TRANSPORTE BOGOTA A SARAVERA		611,80	UND/KM	300,00	183.540,00
SUBTOTAL EQUIPOS					183.540,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
TECNICO ELECTRICISTA	1,00	49.000,00	70%	83.300,00	1,00	83.300,00
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	1,00	32.000,00	70%	54.400,00	1,00	54.400,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA						137.700,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

8.843.277,94

ELABORÓ:	 OLMER WILCHES GARCIA INGENIERO ELECTRICO MP RS 205-0547	COSTO INDIRECTO	ADMINISTRA.	27,50%	
		FIRMA:	IMPREVISTOS	1%	
UTILIDAD	8%				
I.V.A	19%				
FECHA:	JULIO DE 2019	TOTAL COSTO INDIRECTO			-